



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAQUIMEYES
Departamento de Planificación

Obra: Construcción de contenes en diferentes calles del municipio de Jaquimeyes

Ubicación: Diferentes calles del municipio de jaquimeyes

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	932.22	ML		\$0.00	
1.02	Replanteo (contenes)	1535.00	ML		\$0.00	
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	0.00	M2		\$0.00	
1.04	Replanteo (aceras)	0.00	M2		\$0.00	
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación contén 0.50 x 0.15 m	115.13	M3		\$0.00	
2.02	Carga y bote material a mano FE=30%	149.66	M3		\$0.00	
2.03	Relleno, nivelación y compactación con compactador manual maquito. E=0.15M	115.13	M3		\$0.00	
						0.00
3.00	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Contén h=0.30m y b=0.45m hormigón 210kg/cm² con ligadora	1535.00	ML		\$0.00	
3.02	Acera en hormigón frotada y violinada E=0.10M - hormigón 210kg/cm² con ligadora	0.00	M2		\$0.00	
						0.00
4.00	LIMPIEZA					
4.01	Limpieza final en contenes	1535.00	ML		\$0.00	
4.02	Limpieza final en acera	0.00	M2		\$0.00	
						0.00
	SUB-TOTAL GENERAL					0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			\$0.00	
	SEGURO Y FIANZA	3.50%			\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00%			\$0.00	
	TRANSPORTE	3.00%			\$0.00	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			\$0.00	
	CODIA	0.10%			\$0.00	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			\$0.00	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	TOTAL GENERAL					0.00